

福海创石化 PTA 工厂海水泵房配电室空调请购及 其配电安装工程发包签核单

一、维修发包说明：

为确保福海创石化 PTA 厂区海水泵房配电室空调制冷系统正常运行，

福建福海创石油化工有限公司

FuJian FuHaiChuang Petrochemicals Co., Ltd.

PTA 工厂海水泵房配电室空调请购及其配电安装

工程说明

一、请购内容

本案空调请购及其安装清单如下：

配电室空调采购及安装清单					
序号	名称	型号规格	单位	数量	备注
1	柜式空调	20000 BTU/h, 1P	台	14	含导线及安装

二、请购说明及要求

1. 请购说明

1.1 为确保 PTA 工厂海水泵房配电室内电气设备运行的环境温度、湿度满足设计要求，严防电气设备因潮湿、凝露、环境温度过高而损坏，确保电气设备

10P 空调 8 台。

1.2 PTA 工厂废水处理低压配电室现有 11 台 5 匹惠而浦 AC-410III C

1.3 本案已通过福海创技改技措项目审核，主要含空调采购及安装：

空调采购柜式空调，由公司企管部统一采购，空调供货商负责设备供货、

吊装、就位安装、调试。

2. 供货及安装要求

1) 空调供货商提供的设备必须为国产知名品牌产品，完全满足现场海边湿热、腐蚀环境安装要求。

2) 供货商包括空调供货、现场吊装就位、安装调试等内容，报价前应现场实地考察安装场地环境。

3) 空调柜机与风柜机铜管供料安装长度，如非标配，供货厂商结合现场实际环境，据实测算、报价、供料安装。

4) 各柜机均应配置相应的槽钢基础支架，基础均应做防腐处理。

三. 其他

1. 当进行空调配电安装厂商人员作业时，必须先经监理单位安全培训，考核合格后方可施工。

2. 由于作业地点均为变配电站，内部设备均已带电运行，故作业时必须有监理单位全程在场，许可后方可作业。

3. 施工过程中现场环境必须保持整洁，完工后，施工垃圾应及时清理。

四. 进度要求

1. 交货及安装时间：2019年5月30日前

2. 交货及安装地点：福建福海创石油化工有限公司PTA工厂。

福建福海创石油化工有限公司

FuJian FuHaiChuang Petrochemicals Co., Ltd.

五. 售后和质保

1. 整机保修三年。

2. 但保修期内,承揽商应在接到修理通知之后,24小时内派人修理,否则,甲方
方可委托其他单位或人员修理,返修费用由甲方在保修期内扣除,不另
部分,由承揽商支付。

六. 其他

技术联系人: 孙赞法 联系电话: 15959365855

附:《福海创石化安全环保协议书》